

河南省体育综合训练中心项目地块临时围挡工程

招标工程量清单


招标人：

河南省体育发展中心



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

河南省体育综合训练中心项目地块
临时围挡工程

招标工程量清单

招标人：



河南省体育中心
(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大地块临时围挡

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 场地平整 2. 其他:满足规范及招标人要求	m ²	4579.43			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 基坑土方开挖 2. 其他:满足规范及招标人要求	m ³	129.19			
3	010501003001	独立基础	1. 砼标号C25 2. 尺寸: 500mm*500*500mm 3. 间距3000mm 4. 模板自行考虑 5. 其他:满足规范及招标人要求	m ³	126.63			
4	010103001002	回填方	1. 基槽及基坑土方回填 2. 其他:满足规范及招标人要求	m ³	175.19			
5	010103002002	余方弃置	1. 余土外运 2. 运距自行考虑 3. 其他:满足规范及招标人要求	m ³	126.63			
6	010401001001	防溢基座	1. 高度: 300mm 2. M10砂浆砌筑蒸压砖 3. 饰面100mm宽红黑相间斜60警示带 4. 其他:满足规范及招标人要求	m	3037.75			
7	010605002001	钢板墙围挡	1. 钢材品种、规格: 40*80*2镀锌方钢柱, 间距3m 2. 横撑: 三道40*80*2镀锌方管 3. 斜撑: 40*80*2镀锌方管, 单根长2.2m, 脚部1.5m, 间距6m 4. 钢板厚度: 0.6厚压型绿色彩钢板 5. 含围挡外表面刷漆 6. 含钢材的制作和安装 7. 其他: 满足规范及招标人要求	m ²	6683.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大地块临时围挡

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010401009001	实心砖柱	1. 出地面高度：3000mm， 2. M10砂浆砌筑蒸压砖800mm*800mm 3. 饰面乳胶漆（柱子上下为蓝色，中间白色（间距现场确定））； 4. 其他：满足规范及招标人要求	m3	7.68			
9	010605002002	铁皮大门	1. 钢材品种、规格：40*80*2镀锌方钢柱，间距3m 2. 横撑：四面40*80*2镀锌方管，中间加十字撑 3. 钢板厚度：1.0厚压型彩钢板 4. 含大门刷漆，大门上下为蓝色，中间白色（间距现场确定）； 5. 含钢材的制作和安装 6. 含轮子及合页插销等五金件 7. 其他：满足规范及招标人要求	m2	30			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

计 日 工 表

工程名称：大地块临时围挡

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小地块临时围挡

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 场地平整 2. 满足规范及招标人要求	m ²	3387.81			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 基坑土方开挖 2. 满足规范及招标人要求	m ³	96.56			
3	010501003001	独立基础	1. 砼标号C25 2. 尺寸：500mm*500*500mm 3. 间距3000mm 4. 模板自行考虑 5. 其他：满足规范及招标人要求	m ³	94			
4	010103001001	回填方	1. 基槽及基坑土方回填 2. 其他：满足规范及招标人要求	m ³	125.85			
5	010103002001	余方弃置	1. 余土外运 2. 运距自行考虑 3. 其他：满足规范及招标人要求	m ³	442.63			
6	010401001001	防溢基座	1. 高度：300mm 2. M10砂浆砌筑蒸压砖 3. 饰面100mm宽红黑相间斜60警示带 4. 其他：满足规范及招标人要求	m	2243.34			
7	010605002001	钢板墙板围挡	1. 钢材品种、规格：40*80*2镀锌方钢柱，间距3m 2. 横撑：三道40*80*2镀锌方管 3. 斜撑：40*80*2镀锌方管，单根长2.2m，脚部1.5m，间距6m 4. 钢板厚度：0.6厚压型绿色彩钢板 5. 含围挡外表面刷漆 6. 含钢材的制作和安装 7. 其他：满足规范及招标人要求	m ²	4935.35			
本页小计								

为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

名称：小地块临时围挡

第 2 页 共 2 页

号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010401009001	实心砖柱	1. 出地面高度：3000mm， 2. M10砂浆砌筑蒸压砖800mm*800mm 3. 饰面乳胶漆（柱子上下为蓝色，中间白色（间距现场确认））； 4. 其他：满足规范及招标人要求	m3	7.68			
9	010605002002	铁皮大门	1. 钢材品种、规格：40*80*2镀锌方钢柱，间距3m 2. 横撑：四面40*80*2镀锌方管，中间加十字撑 3. 钢板厚度：1.0厚压型彩钢板 4. 含大门刷漆，大门上下为蓝色，中间白色（间距现场确认）； 5. 含钢材的制作和安装 6. 含轮子及合页插销等五金件 7. 其他：满足规范及招标人要求	m2	30			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

